


FORMAS DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS (L=30,00m) (32x)


ESC.: 1:30

ELEVAÇÃO




CORTE F-F / PLANTA

ESC.: 1:30




CORTE E-E / PLANTA

ESC.: 1:30




CORTE A-A

ESC.: 1:20




CORTE B-B

ESC.: 1:20




CORTE C-C

ESC.: 1:20




CORTE D-D

ESC.: 1:20




DETALHE "A"

ESC.: 1:5



DETALHE "B" / REGULARIZAÇÃO NOS APOIOS

SEM ESCALA



NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- VIGA PRÉ-MOLDADA (L=30,00m):
 - PESO DA VIGA: 54,0tf.
 - VOLUME DE CONCRETO: 21,60m³.
 - FORMAS: 150m².
- VER FORMAS E DETALHES DO NICHOS DE ANCORAGEM DA VIGA NOS DESENHOS 07 e 08.

ESPECIFICAÇÕES:

- CONCRETO = 40 MPa.
- AÇO:
 - * ARMADURA ATIVA = CP-190-RB.
 - * ARMADURA PASSIVA = CA-50.
- EXECUTAR CONCRETO COM BRITA Nº. 1.
- A CURA DEVERÁ SER EFETUADA POR VIA ÚMIDA DURANTE 7 (SETE) DIAS.
- POR OCASIÃO DA CONCRETAGEM DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, A SUPERFÍCIE DE LIGAÇÃO COM A 2a. ETAPA DE CONCRETAGEM DEVERÁ FICAR BASTANTE RUGOSA PARA GARANTIR O MONOLITISMO ENTRE A PEÇA PRÉ-MOLDADA E O CONCRETO LANÇADO POSTERIORMENTE. ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO LIMPAR BEM A SUPERFÍCIE QUE RECEBERÁ O NOVO CONCRETO, MOLHANDO ANTES COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.
- PARA A CONCRETAGEM DOS NICHOS DAS VIGAS UTILIZAR CONCRETO COM PEDRA Nº 1, COM RESISTÊNCIA IGUAL A 40 MPa.

ARTICULAÇÃO:

LEGENDAS E NOTAS:

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, E SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL É PERMITIDA DESDE QUE O TEXTO ORIGINAL SEJA MANTIDO. A LIBERAÇÃO OU APROVAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Elaborado por
GUILHERME M. FIORINI
Aprovado por
LEANDRO S. SOUZA
Responsável Técnico
PAULO DOS SANTOS NETTO



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura
- Diretoria de Projetos -

Empreendimento
SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD
Trecho
PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL
Objeto
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - FORMAS DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS

Subtrecho

Contrato
602000/2019

Código

001-PMJ-SIEM-01DE-00-C01-16171-00-000/006

Data
18/JUNHO2020

Escala
INDICADAS
Rev. 00

00	18/06/2020	LSS	EMIÇÃO INICIAL
Rev.	Data	Revisado por	Alterações