


001-PMJ-SIEM-01DE-00-X00-16171-00-000-004\_R02.dwg

02	25/05/2020	VINICIUS O.	REVISÃO GERAL
01	11/02/2020	VINICIUS O.	REVISÃO GERAL
00	06/12/2019	VINICIUS O.	EMIÇÃO INICIAL
Rev.	Data	Revisado por	Alterações


CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO

VISTA  
SEM ESCALA



CC6 - CERCA DE SEIS FIOS DE ARAME FARPADO  
ESTICADOR SEM ESCORA

ESC. 1:25



- NOTA:
- 1 MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  - 2 O ESPAÇAMENTO ENTRE MOURÕES DE SUPORTE VISAM SOMENTE A SUSTENTAÇÃO DOS FIOS DE ARAME. O ESPAÇO RECOMENDADO É DE 2,50 m A 3,50 m.
  - 3 O COMPRIMENTO DOS MOURÕES DE SUPORTE DEVE SER DE 2,10 m A 2,20 m, COM PENETRAÇÃO DE 0,75 m NO SOLO.
  - 4 O ESPAÇAMENTO ENTRE MOURÃO ESTICADOR SÃO DESTINADOS A RECEBER A TENSÃO PROVENIENTE DO ESTICAMENTO DOS FIOS POR OCASIÃO DA MONTAGEM DAS CERCAS. ESSE ESPAÇAMENTO RECOMENDADO É DE 40,00 m A 50,00 m. NA MUDANÇA DE DIREÇÃO DA CERCA E/OU INCLINAÇÃO DO TERRENO, DEVEM SER COLOCADOS MOURÕES ESTICADORES.
  - 5 O COMPRIMENTO DO MOURÃO ESTICADOR DEVE SER DE 2,30 m A 2,40 m, COM PENETRAÇÃO DE 1,00 m NO SOLO.
  - 6 NOS CANTOS OU CRUZAMENTOS DEVEM SER USADOS MOURÕES MAIS REFORÇADOS (0,15 x 0,15) E CONVENIENTEMENTE ESCORADOS.
  - 7 MATERIAL:
    - CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥ 25 MPa.
    - AÇO CA-50 fyk ≥ 500 MPa.
    - AÇO CA-60 fyk ≥ 600 MPa.
  - 8 OS MOURÕES PODER SER DE MADEIRA OU CONCRETO. ENTRETANTO O DER/SP DEFINIRÁ QUANDO SERÁ UM OU OUTRO NA ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO. PARA MOURÕES EM MADEIRA VER NBR 9480. PARA MOURÕES EM CONCRETO VER NBR 7176.
  - 9 O TRATAMENTO PRESERVATIVO AOS MOURÕES DE MADEIRA CONSISTE NA PROTEÇÃO DAS CAMADAS EXTERNAS DOS MOURÕES CONTRA A AÇÃO DE ORGANISMOS XILÓGRAFOS, DE MODO A IMPEDIR A SUA PENETRAÇÃO E POSTERIOR INFILTRAÇÃO DE TECIDOS LENHOSOS DAS CAMADAS INTERNAS.
  - 10 OS MOURÕES DE MADEIRA DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS PELA SIGLA DO FORNECEDOR, COM O RESPECTIVO ANO DA FABRICAÇÃO, GRAVADO DE MANEIRA INDELÉVEL.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, E SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL É PERMITIDA DESDE QUE O TEXTO ORIGINAL SEJA MANTIDO. A LIBERAÇÃO OU APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Elaborado por  
VINICIUS OLIVEIRA  
Aprovado por  
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA JR.  
Responsável Técnico  
ANDRÉ DOS SANTOS PITA

ART  
28027230191624740



Prefeitura de Jacareí  
Secretaria de Infraestrutura  
- Diretoria de Projetos -

Empreendimento  
SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD  
Trecho  
PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL  
Objeto  
PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

Subtrecho

Contrato  
602000/2019  
Data  
25MAI2020

Código  
001-PMJ-SIEM-01DE-00-X00-16171-00-000/004

Escala  
INDICADA  
Rev. 02